

Погоджено:		



Зм. інв. №	

Підпис та дата	

Інв. номер ориг.	
------------------	--

Примітки:

1. Необхідно виключити жорсткі зв'язки між стяжкою в конструкції "плаваючої" підлоги та конструкціями будівлі (стіни, колони, плита перекриття підлоги і т.п.).
2. Перед монтажем конструкції "плаваючої" підлоги потрібно уважно оглянути існуючі плити перекриття на предмет наявності щілин і неякісно виконаних стиків або тріщин. Стики, тріщини та щілини необхідно заповнити цементним розчином на всю глибину.
3. Вибір способу армування стяжки знаходиться поза межами відповідальності акустичного проекту. Тим не менш, у разі зміни описаної конструкції звукоізоляційної підлоги в області вищевказаних заходів, потрібне додаткове узгодження конструкції з інженером-акустиком.
4. Щоб виключити контакт стяжки з поверхнею стін, полотнища мембрани заводяться на стіни трохи вище рівня стяжки, утворюючи кромочну прокладку. Надлишок матеріалу обрізається перед укладанням чистового покриття підлоги.

Зм.	Кіл. уч.	Лист	Недок.	Підпис	Дата
Гол. спец.					03.2020
Перевірів					
Розробив					
Н. Контроль					

### Звукоізоляційні "плаваючі" підлоги

Плаваюча підлога на основі ЦПС та мембрани Vibrostop  
 $\Delta L_{nw}=25$  дБ

Стадія	Аркуш	Аркушів